

国家中心五层实验室水电改造 工程

招标工程量清单

招 标 人：首都医科大学附属北京天坛医院

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	911203001001	橡、塑楼地面拆除	1、原地面拆除 2、垃圾装袋清理 外运35km	m2	312				
2	911402001001	天棚吊顶拆除	1. 拆除项目现场 吊顶板及吊顶龙骨 2、垃圾装袋外运 35km。	m2	312				
3	911402001002	天棚吊顶拆除 (走道吊顶保护性拆除)	1. 拆除项目现场 吊顶板	m2	83				
4	911502001001	金属门拆除	1. 门类型:钢质门 2. 框截面尺寸、 单扇面积:1.5*2.4 3. 门框、扇材质: 钢质	樘	2				
5	AB001	外窗开启扇更改	1. 外窗开启扇更改 调整此窗开启扇 可开启角度>70°	樘	3				
6	CB001	每层开洞堵洞	1. 每层开洞堵洞 2、风管边切割板	层	3				
7	CB002	屋顶设备基础 , 及屋面拆改	1. 屋顶设备基础 , 及屋面拆改	项	1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		强电							
1	93020401800 1	配电箱(柜)、 盘制作、安装	1.名称:AL-5-T 2.型号:配电柜 3.规格:700x1800 x350(WxHxD) 4.安装方式:落地 5.回路数:54	台	1				
2	93020401800 2	配电箱(柜)、 盘制作、安装	1.名称:AP-5-KT2 2.型号:配电箱 3.规格:500*600* 200 4.安装方式:墙上 明装 5.回路数:3	台	1				
3	93020401800 3	配电箱(柜)、 盘制作、安装	1.名称:AP-WD-Z1 2.型号:配电箱 3.规格:500*600* 200 4.安装方式:墙上 明装 5.回路数:3	台	1				
4	93020600700 1	电缆桥架安装	1.材质:钢质 2.型号:200*100 3.类型:槽式 4.敷设方式:支架	m	34.24				
5	03041100100 1	配管	1.名称:钢管 2.材质:JDG320钢 管 3.规格:DN32mm 4.配置形式:明配	m	116				
6	03041300200 1	凿(压)槽	墙面开槽	m	50				
7	03041100100 2	配管	1.名称:钢管 2.材质:JDG25钢 管 3.规格:DN25mm 4.配置形式:明配	m	1645.65				
8	93021001200 3	电气配线	1.名称:无卤低烟 阻燃C类耐火交联 聚烯烃绝缘固定 布线用电线 2.型号:WDZ-ZR- BYJ-6 3.配线部位:穿管 敷设	m	348				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 2 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
9	93021001200 2	电气配线	1. 名称:无卤低烟阻燃C类耐火交联聚烯烃绝缘固定布线用电线 2. 型号:WDZ-ZR-BYJ-4 3. 配线部位:穿管敷设	m	579.43				
10	93021001200 1	电气配线	1. 名称:无卤低烟阻燃C类耐火交联聚烯烃绝缘固定布线用电线 2. 型号:WDZ-ZR-BYJ-2.5 3. 配线部位:穿管敷设	m	4569.78				
11	93020600200 1	电缆敷设	无卤低烟阻燃C类交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电力电缆1.5*4	m	144				
12	03041100600 1	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	465				
13	93020403000 1	插座	1. 名称:单相五孔插座 2. 规格:250V 10A 3. 台面上安装	个	169				
14	93020403000 2	插座	1. 名称:单相五孔插座 2. 规格:250V 16A 3. 台面上安装	个	5				
15	03040403400 1	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:底边距地1.3m暗装	个	5				
16	03040403400 3	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:底边距地1.3m暗装	个	7				
17	03040403400 4	照明开关	1. 名称:三联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:底边距地1.3m暗装	个	7				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 3 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
18	03041200500 1	荧光灯	1. 名称:LED平板灯 2. 型号:48W, LED灯, 光通量4400lm 色温≤4000K, cosφ≥0.9, R>85, R9>0 3. 规格:600*600 4. 安装形式:吊顶处	套	18				
19	03041200500 3	荧光灯	1. 名称:LED平板灯 2. 型号:48W, LED灯, 光通量4400lm 色温≤4000K, cosφ≥0.9, R>85, R9>0 3. 规格:1200*300 4. 安装形式:吊顶处	套	29				
20	93021101800 1	医疗专用灯安装	1. 名称:消毒紫外灯	套	1				
21	93021100300 1	普通灯具及吸顶灯安装	1. 名称:LED筒灯 2. 型号:15W, LED灯, 光通量1300lm 色温≤4000K, cosφ≥0.9, R>85R9>0 3. 规格:15w 4. 安装形式:吊顶处	套	4				
22	03040401900 1	控制开关	1. 名称:数字温控器	个	16				
23	93020700100 1	接地极制作、安装	接地极	根	2				
		分部小计							
		弱电							
24	03041300200 2	凿（压）槽	墙面开槽	m	60				
25	03041100100 3	配管（弱电）	1. 名称:钢管 2. 材质:JDG20钢管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	760				
26	93021001200 4	穿带线	超六类网线	m	760				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 4 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
27	03041100600 2	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	85				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	03100100100 2	衬塑复合钢管 钢管	1、衬塑复合钢管 钢管32 2、外带铝箔橡塑 保温30厚	m	102				
2	03100100100 3	衬塑复合钢管 钢管	1、衬塑复合钢管 钢管25 2、外带铝箔橡塑 保温30厚	m	105				
3	03100100100 1	衬塑复合钢管	1、衬塑复合钢管 钢管20 2、外带铝箔橡塑 保温30厚	m	330				
4	93070101300 1	塑料管安装	1. 材质:PP聚丙烯 超级静音排水管 2. 型号、规格:DN 100 3. 连接方式:橡胶 圈密封柔性承插 4、外带铝箔橡塑 保温30厚	m	125				
5	93070200400 1	螺纹阀门安装	dn20阀门	个	2				
6	93100100400 1	剔凿洞(孔)	地面打孔DN100	个	1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									