

天坛医院药库地面维修 工程

---

工程量清单

招 标 人： 首都医科大学附属北京天坛医院  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天坛医院药库地面维修

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
1	911201001001	块料、石材面层楼地面拆除	1. 名称:拆除地面砖 2. 面层材料品种、规格:玻化砖600*600mm	m <sup>2</sup>	227.09				
2	911205001003	踢脚线拆除	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层品种、规格:大理石踢脚	m	144				
3	911205001004	踢脚线拆除	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层品种、规格:地砖踢脚线	m	80				
4	911205001005	踢脚线拆除	1. 部位:药库地面 2. 厚度:100mm厚 3. 垫层材料类	m	22.71				
5	010501002001	楼地面垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 部位:楼地面垫层	m <sup>3</sup>	22.71				
6	011102001001	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:30厚黄金麻花岗岩铺实拍平,600*600mmmm, 2. 结合层厚度、砂浆配合比:50厚预拌砂浆DS M15.0	m <sup>2</sup>	144.79				
7	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:10厚玻化砖600×600铺实拍平 2. 结合层厚度、砂浆配合比:25	m <sup>2</sup>	82.3				
8	011105002001	石材踢脚线	1. 面层:大理石踢脚板 2. 结合层:20厚1:2水泥砂浆 3. 高度:100mm	m	144				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天坛医院药库地面维修

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	规费	
9	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:20厚预拌砂浆DS M20.0 3. 面层材料品种、规格、颜色:10厚陶	m	80					
10	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃地砖及混凝土垫层等 2. 运距:25km以内 3. 运输机械:自	m <sup>3</sup>	40.88					
		分部小计								
		措施项目								
		分部小计								
本页小计										
合 计										